

Δ ΗΜΟΤΙΚΗ
 Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 Υ ΔΡΕΥΣΗΣ
 Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 Ν ΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΙ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΙ
 ΒΙΒΑΡΙ ΚΑΙ ΙΡΙΑ"

ΠΡΟΫΠ: 50.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	M.M.	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρη-	ΕΤΕΠ	Ποσότη- τα	Τιμή Μοναδος	Μερική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ 1η – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m., με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε	m ³	1	ΝΑΥΔΡ Α\3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	08-01-01-00	230.00	9.60	2,208.00
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m., με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε	m ³	2	ΝΑΥΔΡ Α\3.11.02.01	ΥΔΡ 6082.1	08-01-03-02	45.00	28.40	1,278.00
3	Επίχωσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίπρωσης έως	m ³	3	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	08-01-03-02	150.60	14.50	2,183.70
4	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	m ³	4	ΝΑΥΔΡ Α\4.13	ΥΔΡ 6082.1	15-02-01-01	10.00	22.70	227.00
ΟΜΑΔΑ 2η -ΑΓΩΓΟΙ									

1	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916	m	5	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.05	ΥΔΡ 6551.5		235.00	72.00	16,920.00
ΟΜΑΔΑ 3η – ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10(D=0.40 ή	τεμ	6	ΝΑΟΔΟ Β\66.3	ΟΔΟ 2548		4.00	970.00	3,880.00
2	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο υδροσυλλογής	τεμ	7	ΝΑΟΔΟ Β\66.1	ΟΔΟ 2548		8.00	438.00	3,504.00
3	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής	τεμ.	8	ΝΑΥΔΡ Α\16.01	ΥΔΡ 6744		10.00	103.00	1,030.00
4	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα	m ³	9	ΝΑΥΔΡ Α\9.10.01	ΥΔΡ 6323		31.00	67.00	2,077.00
5	Δομικά πλέγματα	kg.	10	ΝΟΙΚ. 38.20.03	ΟΙΚ 3873		20.00	1.01	20.20
ΟΜΑΔΑ 4η -ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ									
1	Αποκαταστάσεις ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπονοείων	m2	11	4.09.02	ΟΔΟ 4521B	05-03-11-04	210.00	18.50	3,885.00
ΣΥΝΟΛΟ I									
ΓΕ & ΟΕ			18%						
ΣΥΝΟΛΟ II									
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			~15%						
ΣΥΝΟΛΟ III									
Φ.Π.Α.			24%						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									

Ναύπλιο, 12/06/2018

Συντάχθηκε,

Ελέγχθηκε,

16,920.00

--

--

--

--

10,511.20

3,885.00

37,212.90

6,698.32

43,911.22

6,088.78

50,000.00

12,000.00

62,000.00
