

**Δ ΗΜΟΤΙΚΗ
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ ΔΡΕΥΣΗΣ
Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ν ΑΥΠΛΙΟΥ**

Αρ. Μελ. /2018

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Δ.Ε.Υ.Α.Ν.-ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΞΩΣΤΗ- ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠ.: 50.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διά της παρούσης μελέτης η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην κατασκευή τμημάτων δικτύων αποχέτευσης λυμάτων στις περιοχές Εξώστη και Λευκακίων, που δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στο κυρίως έργο κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στις περιοχές αυτές.

Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν περί τα 175 μέτρα στα Λευκάκια και Εξώστη, ενώ θα κατασκευασθεί και ένα τμήμα μήκους περί των 110 μ. στα Λευκάκια, το οποίο λόγω των ειδικών συνθηκών (ανάποδη κλίση προς τον αποδέκτη με αδιέξοδο λόγω ιδιοκτησίας προς την κατάντη κατεύθυνση) απαιτεί την χρήση προκατασκευασμένου αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού προς τον αποδέκτη εκτός του βαρυντικού αγωγού.

Οι βαρυντικοί αγωγοί θα είναι από πλαστικό PVC σειρά 41 διαμ.Φ200 χλστ. με τα αντίστοιχα φρεάτια επίσκεψης καθώς και φρεάτια πεζοδρομίου για τη σύνδεση των κατοικιών. Ο καταθλιπτικός αγωγός θα είναι πολυαιθυλένιο PE διαμ. Φ63 χλστ. 16 atm.

Τέλος θα πραγματοποιηθούν αποκαταστάσεις των τομών με ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ανάλογα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και η πίστωση προέρχεται από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν (Κ.Α. 15.96.091).

Ως τρόπος εκτέλεσης προτείνεται αυτός με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016.

Ναύπλιο, / /2018

Συντάχθηκε,

Ελέγχθηκε,