

**Δ ΗΜΟΤΙΚΗ  
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υ ΔΡΕΥΣΗΣ  
Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Ν ΑΥΠΛΙΟΥ**

**Αρ. Μελ. :107/2017**

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-  
Δ.Δ. ΤΟΛΟΥ-(ΖΟΡΜΠΙΑΣ)»**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΠΡΟΫΠ.: 33.000,00 €**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την παρούσα μελέτη η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προτίθεται να προχωρήσει με την αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου επί της Επαρχιακής Οδού Ασίνης-Τολού στο ύψος του κέντρου «ΖΟΡΜΠΙΑΣ», το οποίο παρουσιάζει συχνές βλάβες.

Πιο συγκεκριμένα θα αντικατασταθούν περί τα 650 μ. αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο HDPE Φ90 mm τρίτης γενιάς 10 ατμ.

Η τυπική διατομή θα έχει διαστάσεις 0,80 μ. πλάτους και 1,20 μ. Μ.Ο. βάθους. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν με λεπτόκοκκη άμμο προελεύσεως λατομείου και το υπόλοιπο του σκάμματος θα επιχωθεί με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου(3<sup>Α</sup>). Το οδόστρωμα θα αποκατασταθεί με ασφαλτικό πάχους 5 εκ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 33.000 € χωρίς Φ.Π.Α. και η πίστωση προέρχεται από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. (Κ.Α. : 15.95.078).

Ως τρόπος εκτέλεσης προτείνεται αυτός με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν.4412/2016.

**Ναύπλιο, 12-12-2017**

**Συντάχθηκε**

**Θεωρήθηκε**