

**Δ ΗΜΟΤΙΚΗ
Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ ΔΡΕΥΣΗΣ
Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ν ΑΥΠΛΙΟΥ**

Αρ. Μελ.: 2 /2021

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕΥΑΝ
– ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ»**

ΠΡΟΫΠ.: 825.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προτίθεται να προχωρήσει στις απαραίτητες εργασίες για τον καθαρισμό – αποκατάσταση του κεντρικού πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων επί της Λ. Ασκληπιού, Ενδεκάτης και Σ. Μεραρχίας από το ύψος του Στρατοπέδου έως την οδό Ηρακλέους, έναντι του γηπέδου.

Πιο συγκεκριμένα θα αφαιρεθεί η πλάκα των αγωγών (δεδομένου ότι οι αγωγοί έχουν μπαζωθεί από φερτά σε μεγάλο βαθμό, περιορίζοντας την ωφέλιμη διατομή τους), θα αφαιρεθούν τα τυχόντα εμπόδια και θα επισκευασθούν – στεγανοποιηθούν όπου χρειάζεται. Στη συνέχεια θα επανακατασκευαστεί η πλάκα και θα τοποθετηθούν αφαιρούμενα τμήματα ανά διαστήματα για μελλοντική συντήρηση. Επίσης θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση του οδοστρώματος με ασφαλτικό.

Εκτιμώμενο μήκος αγωγού προς επέμβαση περί τα 2.400 μέτρα και η τυπική διατομή είναι ορθογωνική με διαστάσεις 2,5μ. πλάτος x 2,0μ. ύψος κατά μέσο όρο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 825.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και η πίστωση προέρχεται από επιχορήγηση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ενώ ως τρόπος εκτέλεσης προτείνεται αυτός του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 27του Ν. 4412/2016.

Ναύπλιο, 18/01/2021

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

Εγκρίθηκε